



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะละโละ

ที่ 73402 /

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมุหลง ตำบลตะละโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะละโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะละโละที่ 465/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมุหลง ตำบลตะละโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะละโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมุหลง ตำบลตะละโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีมติเห็นชอบในวงเงิน 2,630,000.- บาท (-เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมุหลง ตำบลตะละโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะละโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ แก้วชู)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎา แวมามะ)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(นายมะตะดา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะละโละ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านสมูลง ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 465/2563 ลงวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,924,788.03	1.3017	2,505,497	เงินย่ำล่วงหน้า 0%
2	เงินเพิ่ม 5 %ตามมติ ครม.	125,274.83		125,274.83	เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			2,630,771	
	คิดเป็นเงินเพียง			2,630,000	
	(ตัวอักษร) (สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ แก้วชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา แวมามะ)

รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานค่าใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบ ปร.4

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานค่าใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านชุมหลง ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 465/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ งานทดสอบการรับน้ำหนัก								
	1.1 งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.2 เสริม คสล.0.25x0.25x14 ม	4.00	ต้น	3,728.29	14,913.16	1,021.00	4,084.00	18,997.16	
	1.3 งานดินถม	300.00	ลบ.ม.	220.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม่แบบและไม้คร่าว	10.00	ตร.ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.2 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	133.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,689.00	17,689.00	
	2.3 ตะปู	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,009.35	4,018.70	391.00	782.00	4,800.70	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 240 KSC	10.00	ลบ.ม.	2,070.09	20,700.90	391.00	3,910.00	24,610.90	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.2 เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.33	ต้น	22,141.12	7,306.57	3,300.00	1,089.00	8,395.57	
	4.3 เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.74	ต้น	17,700.00	13,098.00	3,300.00	2,442.00	15,540.00	
5	งานฉาบปูน								
	งานฉาบปูนหน้าเหล็กขนาด 30 ซม.								
	5.1 ห่อฉาบเหล็กขนาด 30 ซม. สูง 25 ม. (ทรงเขมแป๋ง)	1.00	ถึง	482,000.00	482,000.00	15,000.00	15,000.00	497,000.00	
	5.2 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	

รายการประมาณการราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานค่าใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านสมุหลง ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 465/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563

แบบ ปร.4

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานค่าใหญ่

ชื่อโครงการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.3 ค่ารถเครนติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
6	งานเครื่องสูบน้ำและงานระบบไฟฟ้า								
	6.1 งานเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ชนิด ขนาด 3 แรงม้า								
	1 เฟส สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	6.2 ค่าแรงประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	6.3 ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	6.4 ท่อดูดน้ำ PVC ขนาด 1.5" ชั้น 13.5	45.00	ท่อน	230.84	10,387.80	40.00	1,800.00	12,187.80	
	6.5 สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	54.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	6.6 มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	รายการ	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	6.7 งานประสานท่อที่ไปกบ่อบาด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	6.8 งานปักเสา พาดสาย THW 1x2.5 ตร.มม. (100 ม.)	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	6.9 งานประสานท่อระหว่างแบบ	1.00	เหมา	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	
7	งานถังกรองสแตนเลส ขนาด 1.20x1.50 ม.								
	พร้อมหน้าหัวส้ว ขนาด 4"								
	7.1 ถังกรองสแตนเลส ขนาด 1.20x1.50 ม.	1.00	ใบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	7.2 สารกรองแมงกานีส	680.00	ลิตร	80.00	54,400.00	-	-	54,400.00	
	7.3 สารกรองคาร์บอน	680.00	ลิตร	57.00	38,760.00	-	-	38,760.00	

