

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาใหม่ – บาดะมานี
หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาใหม่ – บาดะมานี หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

3. ขอบเขตของงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาใหม่ – บาดะมานี หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเองหรือมอบหมายตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง หากมีข้อที่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตงาน ผู้เสนอราคาจะขอเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบผู้ค้ากับภาครัฐ

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

-งานดินชุด

- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม 775.00 ตารางเมตร
- งานรองพื้นทาง(ลูกรังหนา) หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัด 62.00 ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.50 เมตร พร้อมบดอัด 31.00 ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัด 620 ตารางเมตร
- Contracttion Joint 65.00 เมตร
- งานไหล่ทาง 31.00 ลูกบาศก์เมตร

-งานโครงสร้างถนนคอนกรีต

- กว้าง 4.00 เมตร
- หนา 0.15 เมตร
- ยาว 155.00 เมตร
- ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
- ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร
- ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

-งานเหล็กเสริม

- ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต WIRE MESH
- ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีต 4.00 เมตร
- ระยะห่าง(Spacing)เหล็กตะแกรงตามขวาง 0.20 เมตร
- ระยะห่าง(Spacing)เหล็กตะแกรงตามยาว 0.20 เมตร

-งานรอยต่อคอนกรีต

- รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction joint)
- ความกว้างของรอยต่อ 1.00 เซนติเมตร
- ความลึกของรอยต่อ 4.00 เซนติเมตร
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว 10.00 เมตร
- ความยาวเหล็กต่อท่อน Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)
- ระยะห่าง(Spacing of Dowel bar) 0.50 เมตร

-งานป้าย

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

/6.ระยะเวลา...

6.ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

7.1 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 1 งวดเมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบรายการตามข้อบ.กำหนด พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 448,000.-บาท (-เงินสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

7.3 ราคาากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินวงเงิน 448,000.-บาท (-เงินสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

หมายเหตุ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรสารหมายเลข 073-470240

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(ลงชื่อ)



(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ