

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา ม.๕ ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งานปรับเกรดพื้นทางเดิม จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๐.๙๔ ลูกบาศก์เมตร
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน..... ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเลื้อ พูนสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นางจรัสศรี สมัญ ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายอ๊ฉลา ดลล่าเต๊ะ ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

บ้านสะมุหลง ม.5 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 136/2559 ลว. 17 พฤษภาคม 2559

	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	คอนกรีต 1/2/4	ลบ.ม.	120.00	-	-	346.00	41,520.00	41,520.00
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	806.40	158.00	127,411.20	-	-	127,411.20
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	64.80	467.00	30,261.60	-	-	30,261.60
3	หิน	ลบ.ม.	130.80	911.00	119,158.80	-	-	119,158.80
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	60.00	420.00	25,200.00	-	-	25,200.00
	งานชั้นรองพื้นทาง							
5	ลูกตั้งเสริมพื้นทาง	ลบ.ม.	320.00	233.00	74,560.00	40.00	12,800.00	87,360.00
	งานเหล็กเสริม							
6	ตะแกรงไวไฟเมท 4 มม. (30.20*0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00
7	เหล็กกลม ศก. 15 มม.	เส้น	-	282.79	-	-	-	-
8	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	เส้น	30.13	626.00	18,863.47	-	-	18,863.47
9	เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	เส้น	-	222.00	-	-	-	-
	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	กก.	672.00			2.68	1,800.89	1,800.89
	งานไม้แบบ							
10	ไม้แบบ 1" * 6" * 4 ม.	ลบ.ฟ.	16.42	560.00	9,192.96	105.00	1,723.68	10,916.64
	งานท่อระบายน้ำ มอก. (ชั้น3)							
11	ท่อ คสล. Dia 40 cm.	ท่อน	6.00	650.00	3,900.00	-	-	3,900.00
12	ท่อ คสล. Dia 60 cm.	ท่อน	6.00	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00
13	ท่อ คสล. Dia 80 cm.	ท่อน	-	1,800.00	-	150.00	-	-
14	ท่อ คสล. Dia 100 cm.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	วัสดุอื่นๆ							
15	แอสฟัลท์	ลิตร	40.00	12.00	480.00	-	-	480.00
16	ค่าลูกตั้งไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.94	233.00	7,208.44	40.00	1,237.50	8,445.94
17	ค่าแรงงานปรับเกรดพื้นทาง	ตร.ม.	1,000.00	-	-	8.76	8,760.00	8,760.00
	งานประเภทเหมาจ่าย							
18	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	-	3,000.00	-	-	-	-
19	ค่าวัสดุปั๊มคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							516,878.53

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทร(073)470242

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

ก่อสร้าง บ้านตะมูหลง ม.5 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

มาตรฐานราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	516,878.53	1.3574	701,610.92	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
					- เงินประกันผลงานหัก..0.%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
					- ผันตกชุก.....1.....
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			701,610.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			700,000.00	
	(ตัวอักษร)(เจ็ดแสนบาทถ้วน)			700,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 136/2559 ลว.17 พฤษภาคม 2559

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจรัสศรี สมัญญ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครา ดลล้าเต๊ะ)