

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนนลูกรัง สายถนนใหญ่-บลูกา (ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 035/2562 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	293,689.50	1.3624	400,122.57	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			400,122.57	
	คิดเป็นเงินเพียง			400,000.00	
คิดเป็นเงิน (สี่แสนบาทถ้วน)				400,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัลวา ดลล่าเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกีเราะห์ ตานิง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนนลูกรัง สายถนนใหญ่-บลูกา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาค่าโครงการฯ

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน้าที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สด.	จำนวนเงิน บาท/สด.	หน่วยละ บาท/สด.	จำนวนเงิน บาท/สด.	บาท/สด.		
1	งานดินชุด งานถางป่าเปิดหน้าดินพร้อมบดอัด งานถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมบดอัด งานดินลูกรัง หนา 0.30 ม. พร้อมบดอัด	1,400.00	ตร.ม.	-	-	10.96	15,344.00	15,344.00	15,344.00	ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-32.99 บาท
		1,001.00	ลบ.ม.	180.00	180,180.00		-	180,180.00	180,180.00	
		370.00	ลบ.ม.	245.83	90,957.10		-	90,957.10	90,957.10	
							-	-	-	
2	งานท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น5)	15.00	ท่อน	420.56	6,308.40	60.00	900.00	7,208.40	7,208.40	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน									293,689.50	

สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์