

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี
หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

3. ขอบเขตของงาน

ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง หรือมอบหมายตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง หากมีข้อที่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตงาน ผู้เสนอราคาจะขอเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา,นิติบุคคล, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบผู้ค้ากับภาครัฐ

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

- งานรื้อถอน

- รื้อถอนพื้นที่ คสล. จำนวน 240.00 ตารางเมตร

- งานดินชุด

- ปรับเกรดบดอัดคันทางเดิม จำนวน 550.00 ตารางเมตร
- ทรายนายบ จำนวน 17.00 ลูกบาศก์เมตร
- งานดินลูกรังไหล่ทางจำนวน 13 ลูกบาศก์ฟุต
- งานหินคลุกปรับระดับ จำนวน 13 ลูกบาศก์ฟุต

- งานคอนกรีต

- งานคอนกรีต ค.2 จำนวน 64.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานเหล็ก

- งานเหล็กตะแกรงวางเมทขนาด Ø 4 มิลลิเมตร @ 0.25x0.25 เมตร
- งานเหล็กกลมขนาด Ø 12 มิลลิเมตร (10 เส้น)

- งานท่อระบายน้ำ

- ท่อระบายน้ำอัดแรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น5) จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

- งานไม้แบบ จำนวน 33.00 ตารางเมตร

- งานไม้แบบใช้จริง 30% จำนวน 10 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้ค้ำยัน 10 % จำนวน 4 ลูกบาศก์ฟุต
- ตะปู 2"- 3" จำนวน 5 กิโลกรัม

- งานแอสฟัลท์รอยต่อ

- ยางแอสฟัลท์ จำนวน 8 ลิตร

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

7.1 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 1 งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบรายการตามที่
อบต.กำหนด พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 320,000.- บาท (-เงินสามแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน-)

7.3 ราคาากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 320,000.- บาท (-เงินสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

หมายเหตุ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรสารหมายเลข 073-470240

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ
ได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(ลงชื่อ)

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน