



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73402 / ๖๐

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 196/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี มีมติเห็นชอบในวงเงิน 320,000.- บาท (-เงินสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐพงศ์ แก้วชู)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกีเราะห์ ตานิง)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวเลี้ยวไปบ้านกอซี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110 ความหนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	234,918.89	1.3624	320,053.49	Factor F
					เงินล่วงหน้า 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			320,053	
	คิดเป็นเงินเพียง			320,000	
	(ตัวอักษร)	(คิดเป็นเงินสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ แก้วชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกีระห์ ดาเนิน)

เมื่อวันท 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนพื้น คสล.	240.00	ตร.ม.	-	-	97.00	23,280.00	23,280.00	
2	งานดินชุด								
	2.1 ปรับเกรดบดอัดคันทางเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	10.93	6,011.50	6,011.50	
	2.2 ทราดยาบ	17.00	ลบ.ม.	560.75	9,532.75	-	-	9,532.75	
	2.3 ดินลูกรังให้ล่าง	13.00	ลบ.ม.	245.83	3,195.79	-	-	3,195.79	
	2.4 หินคลุกปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	805.80	8,058.00	-	-	8,058.00	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต ค.2	64.00	ลบ.ม.	2,130.84	136,373.76	306.00	19,584.00	155,957.76	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กตะแกรงวางแนวขนาด ■ 4 มม. @0.25x0.25 ม.	440.00	ตร.ม.	30.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	4.2 เหล็กกลมขนาด ■ 15 มม.(10 เส้น)	0.14	ตัน	21,261.69	2,976.64	-	-	2,976.64	
5	งานท่อระบายน้ำ								
	5.1 ท่อระบายน้ำขนาด ■ 0.40 ม. มอก.ชั้น5	5.00	ท่อน	420.56	2,102.80	188.00	940.00	3,042.80	
6	งานไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	-	-	130.00	4,290.00	4,290.00	
	6.1 ไม้แบบใช้จริง 30%	10.00	ลบ.ฟ.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	6.2 ไม้ค้ำยัน 10%	4.00	ลบ.ฟ.	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	6.3 ตะปู 2"-3"	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	-
7	งานแอสฟัลท์รองต่อ								
	6.1ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	30.00	240.00	-	-	240.00	
	ราคารวมทั้งหมด							234,918.89	