



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73403 /

วันที่ 3 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย บือระ - กือลงบาปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 128/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย บือระ - กือลงบาปี ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย บือระ - กือลงบาปี มีมติเห็นชอบในวงเงิน 640,000.- บาท (-เงินหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย บือระ - กือลงบาปี หมู่ที่ 2 ตำบล
ปลากง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ความหนา 0.25 เมตร
ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสลา คลล่าเต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐพงศ์ แก้วชู)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนนลูกรัง สายบือระ - กือลงบายี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500 ความหนา 0.25 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาโครงการฯ

เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน้า ที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ บาท/สตร.	จำนวนเงิน บาท/สตร.	หน่วยละ บาท/สตร.	จำนวนเงิน บาท/สตร.	บาท/สตร.			
1	งานดินชุด งานถางป่าเปิดหน้าดินพร้อมบดอัด ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมบดอัด	2,500.00	ตร.ม.	-	-	10.96	27,400.00	27,400.00	27,400.00	ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-32.99 บาท	
2	ดินลูกรัง 0.25 เมตร พร้อมบดอัด	1,348.00	ลบ.ม.	180.00	242,640.00	-	-	242,640.00	242,640.00		
	งานท่อระบายน้ำ	776.00	ลบ.ม.	245.83	190,764.08	-	-	190,764.08	190,764.08		
	ท่อระบายน้ำอัดแรง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น5)	15.00	ฟุต	420.56	6,308.40	188.00	2,820.00	9,128.40	9,128.40		
รวมค่างานต้นทุน											469,932.48
สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์											

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนนลูกรัง สายบือระ - กือลงบาปี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปลูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500 เมตร ความหนา 0.25 เมตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 132/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	469,932.48	1.3624	640,236.01	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคามันมัดซีล -
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			640,236.01	
	คิดเป็นเงินเพียง			640,000.00	
คิดเป็นเงิน (เงินหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				640,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอ๊วลา ดลล่าเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนัฐพงศ์ แก้วชู)