



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ที่ 73402 /109

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะที่ 197/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโล๊ะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีมติเห็นชอบในวงเงิน 1,189,000.- บาท (-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ถึงเก็บน้ำขนาด 30 ลบ.ม. สูง 25 ม.(ถังแชมเปญ) ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโล๊ะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสลา ดลล่าเต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปาริตี เจะวานี)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำขนาด 30 ลบ.ม.สูง 25 ม.(ถังแชมเปญ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ถังเก็บน้ำขนาด 30 ลบ.ม สูง 25 ม. สูง 25 ม. (ถังแชมเปญ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	909,456.12	1.3074	1,189,023	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,189,023	
	คิดเป็นเงินเพียง			1,189,000	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเสื่อ พุณสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอ๊วลา ตลล่าเต๊ะ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางปรีดีะ เจะวานี)

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ถึงเก็บน้ำขนาด 30 ลบ.ม.สูง 25 ม. (ถังแขมเปญ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ถึงเก็บน้ำขนาด 30 ลบ.ม.สูง 25 ม. (ถังแขมเปญ)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางๆ

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ งานทดสอบการรับน้ำหนัก								
	1.1 งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.2 เสาค้ำ คสล.0.25x0.25x14 ม	4.00	ต้น	6,500.00	26,000.00	1,500.00	6,000.00	32,000.00	
	1.3 งานดินชุดและถมดิน	40.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,000.00	5,000.00	
2	2.1 ไม้แบบและไม้คร่าว	10.00	ตร.ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.2 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	21.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
	2.3 ตะปู	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,800.00	3,600.00	391.00	782.00	4,382.00	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง	10.00	ลบ.ม.	2,070.09	20,700.90	391.00	3,910.00	24,610.90	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.2 เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.33	ต้น	24,572.83	8,109.03	3,300.00	1,089.00	9,198.03	
	4.3 เหล็กเสริม DB 16 มม.	0.74	ต้น	28,607.85	21,169.81	3,300.00	2,442.00	23,611.81	
5	งานถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 30 ลบ.ม.								
	5.1 ห่อถังเหล็กขนาด 30 ลบ.ม. สูง 25 ม. (ทรงแขมเปญ)	1.00	ถัง	482,000.00	482,000.00	25,000.00	25,000.00	507,000.00	
	5.2 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	

