

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัด-เกาะไข่มุก ม.๓ ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งานปรับเกรดพื้นทาง จำนวน ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานวางท่อระบายน้ำคสล. มอก. (ชั้น ๓) ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน
- งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ๖.๑ นายเสื่อ พูนสุวรรณ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นางสาวสุนทรี โทบุรี | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นางสาวนุรอาฟีพะห์ เจ๊ะอาลี | ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทร(073)470242

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัด-เกาะไช

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	379,159.26	1.3347	506,063.86	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0...%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
					- เงินประกันผลงานหัก..0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			506,063.86	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			500,000.00	
	(ตัวอักษร)(ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 353/2559 ลว.13 ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเลื้อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุนทรี โทบุรี)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรอาฟีพะห์ เจ๊ะอาลี)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละโว้

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ละโว้ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละโว้

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 353/2559 ลว. 13 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	คอนกรีต 1/2/4	ลบ.ม.	90.00	0.00	0	436.00	39,240.00	39,240.00
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ลบ.ม.	604.00	155.00	93,620.00	-	-	93,620.00
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	48.00	467.00	22,416.00	-	-	22,416.00
3	หิน	ลบ.ม.	98.00	934.00	91,532.00	-	-	91,532.00
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	45.00	467.00	21,015.00	-	-	21,015.00
	งานชั้นรองพื้นทาง							
5	ลูกรังเสริมพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	108.00	280,000.00	30,240.00	-	-	30,240.00
	งานเหล็กเสริม							
6	ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. @0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	600.00	30.00	18,000.00	5.00	3,000.00	21,000.00
7	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	เส้น	22.60	626.00	14,147.60	-	-	14,147.60
8	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	กก.	504.00	0.00	-	3.40	1,713.60	1,713.60
	งานไม้แบบ							
9	ไม้แบบ 1" * 6" * 4 ม.	ลบ.ฟ.	16.42	250.00	4,105.00	133.00	2,183.86	6,288.86
	งานท่อระบายน้ำ มอก. (ชั้น 3)							
10	ท่อ คสล. Dia 40 cm.	ท่อน	8.00	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00
11	ท่อ คสล. Dia 60 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
12	ท่อ คสล. Dia 80 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
	ท่อ คสล. Dia 100 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
	วัสดุอื่นๆ							
14	แอสฟัลท์	ลิตร	40.00	14.00	560.00	-	-	560.00
15	ค่าหินคลุกไหลทาง	ลบ.ม.	30.94	730.00	22,586.20	-	-	22,586.20
16	ค่าแรงงานปรับเกรดพื้นทางบดทับ	ตร.ม.	800.00	0.00	-	11.00	8,800.00	8,800.00
	งานประเภทเหมาจ่าย							
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	0.00	-	-	-	-
18	ค่าวัสดุถมคอนกรีต	ตร.ม.	-	0	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							379,159.26