

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต้นมะขาม (ตอนที่ ๒) ม.๓ ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งานปรับเกรดพื้นทาง จำนวน ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสื่อ	พูนสุวรรณ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายอ๊ว	ดลคำเต๊ะ	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวนุรีชน	สะดียามู	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทร(073)470242

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายต้นมะขาม (ตอนที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	228,004.73	1.3347	304,317.91	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0...%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
					- เงินประกันผลงานหัก..0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			304,317.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			300,000.00	
	(ตัวอักษร)(สามแสนบาทถ้วน)			300,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต่อคำสั่งเลขที่ 168/2560 ลว.13 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิลวา ดลล่ำเด๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรีชน สะดีย์ามู)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 168/2560 ลว. 13 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	คอนกรีต 1/2/4	ลบ.ม.	45.00	0.00	0	436.00	19,620.00	19,620.00
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	302.00	155.60	46,991.20	-	-	46,991.20
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	25.00	467.00	11,675.00	-	-	11,675.00
3	หิน	ลบ.ม.	49.00	934.00	45,766.00	-	-	45,766.00
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	22.50	467.00	10,507.50	-	-	10,507.50
	งานชั้นรองพื้นทาง				-			-
5	ลูกรังเสริมคันทาง หนาเฉลี่ย 0.60 ม.	ลบ.ม.	180.00	280.00	50,400.00	-	-	50,400.00
	งานเหล็กเสริม				-			-
6	ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. @0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	300.00	30.00	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00
7	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	เส้น	11.30	626.00	7,073.80	-	-	7,073.80
8	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	กก.	252.00	0.00	-	3.40	856.80	856.80
	งานไม้แบบ				-			-
9	ไม้แบบ 1" * 6" * 4 ม.	ลบ.ฟ.	8.21	250.00	2,052.50	133.00	1,091.93	3,144.43
	งานท่อระบายน้ำ มอก. (ชั้น 3)				-			-
10	ท่อ คสล. Dia 40 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
11	ท่อ คสล. Dia 60 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
12	ท่อ คสล. Dia 80 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
13	ท่อ คสล. Dia 100 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
	วัสดุอื่นๆ				-			-
14	แอสฟัลท์	ลิตร	20.00	14.00	280.00	-	-	280.00
15	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.00	730.00	16,790.00	-	-	16,790.00
16	ค่าแรงงานปรับเกรดพื้นทาง	ตร.ม.	400.00	0.00	-	11.00	4,400.00	4,400.00
	งานประเภทเหมาจ่าย				-			-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	0.00	-	-	-	-
18	ค่าวัสดุบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	-	0	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							228,004.73