

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าบ้านปิยะ.ม.๔ ต.ปลวกง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งานปรับเกรดพื้นทาง จำนวน ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานถนนคสล.ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสื่อ	พูนสุวรรณ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางสาวนุรอาฟีพะห์	เจ๊ะอาลี	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวอารียา	จันทร์สว่าง	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทร(073)470242

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าบ้านปิอะ

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ปลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	307,975.35	1.3074	402,646.97	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0...%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
					- เงินประกันผลงานหัก..0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			402,646.97	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			350,000.00	
	(ตัวอักษร){สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน}			350,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 169/2560 ลว.13 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรอาฟีฟะห์ เจ๊ะอาลี)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอารียา จันทรสว่าง)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ปูลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 169/2560 ลว. 13 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	คอนกรีต 1/2/4	ลบ.ม.	72.00	0.00	0	436.00	31,392.00	31,392.00
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	483.00	155.60	75,154.80	-	-	75,154.80
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	38.00	560.75	21,308.50	-	-	21,308.50
3	หิน	ลบ.ม.	78.00	1121.50	87,477.00	-	-	87,477.00
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.00	560.75	20,747.75	-	-	20,747.75
	งานชั้นรองพื้นทาง				-			-
5	ลูกรังเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานเหล็กเสริม				-			-
6	ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. @0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	480.00	45.00	21,600.00	5.00	2,400.00	24,000.00
7	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	เส้น	18.00	626.00	11,268.00	-	-	11,268.00
8	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	กก.	403.00	0.00	-	3.40	1,370.20	1,370.20
	งานไม้แบบ				-			-
9	ไม้แบบ 1" * 6" * 4 ม.	ลบ.ฟ.	19.70	250.00	4,925.00	133.00	2,620.10	7,545.10
	งานท่อระบายน้ำ มอก. (ชั้น 3)				-			-
10	ท่อ คสล. Dia 40 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
11	ท่อ คสล. Dia 60 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
12	ท่อ คสล. Dia 80 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
13	ท่อ คสล. Dia 100 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
	วัสดุอื่นๆ				-			-
14	แอสฟัลท์	ลิตร	48.00	14.00	672.00	-	-	672.00
15	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	730.00	20,440.00	-	-	20,440.00
16	ค่าแรงงานปรับเกรดพื้นทาง	ตร.ม.	600.00	0.00	-	11.00	6,600.00	6,600.00
	งานประเภทเหมาจ่าย				-			-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	0.00	-	-	-	-
18	ค่าวัสดุปั๊มคอนกรีต	ตร.ม.	-	0	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							307,975.35