

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมบ้านเปาะกูแม ม.๒ ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๖๐,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งานวางฐานรากและเสาโครงสร้างแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน ๓๑.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานวางโครงหลังคาและมุงกระเบื้องหลังคา จำนวน ๔๔.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้วเสร็จ
- งานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม บานสวิง ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- งานประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน ขนาด ๐.๗๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด
- งานประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อนคู่ ขนาด ๐.๗๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน..... ๒๖๐,๐๐๐.-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสื่อ	พูนสุวรรณ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางสาวนุรอาฟีฟะห์	เจ๊ะอาลี	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายอัสลา	ดลล่าเตะ	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทร(073)470242

โครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้จริยธรรมบ้านเปาะกูแม

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	174,127.04	1.2708	221,280.64	Factor F.
2	ค่าครุภัณฑ์	37,100.00	1.0700	39,697.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0...%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
					- เงินประกันผลงานหัก..0.0.%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,977.64	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			260,000.00	
	(ตัวอักษร)(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			260,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 167/2560 ลว.13 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรอาฟีพะห์ เจ๊ะอาลี)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสวา ดลล่าเต๊ะ)

မေးခွန်း ၂၅.၄

โครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติบ้านปะกุงม กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกละ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 167/2560 ลว. 13 กรกฎาคม 2560

[illegible]

ແມ່ນ ໗໕.4

โครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปะละแม กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 167/2560 ลว. 13 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมา							31,966.98		
2	งานพื้น				-		-			
	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	467.00	1,868.00	46.00	184.00	2,052.00		
	งานเหล็กเสริมพื้น RB 9 มม.	0.100	ตัน	25,837.00	2,583.70	2,640.00	264.00	2,847.70		
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	ก.ก.	50.00	250.00	0	-	250.00		
	งานคอนกรีตพื้น	4.00	ลบ.ม.	2,200.00	8,800.00	298.00	1,192.00	9,992.00		
	งานปูกระเบื้องเคลือบ	31.00	ตร.ม.	340.00	10,540.00	80.00	2,480.00	13,020.00		
3	งานหลังคาและโครงสร้าง				-		-			
	กระเบื้องลอนคู่ สีขาว	112.00	แผ่น	51.00	5,712.00		-	5,712.00		
	ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่	14.00	แผ่น	42.00	588.00		-	588.00		
	ตะขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	224.00	ตัว	3.04	680.96		0	680.96		
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง ขนาด 4"	28.00	ตัว	2.80	78.40		0	78.40		
	แปเหล็ก C 750 x 50x.20x2.3	10.00	ท่อน	799.00	7,990.00			7,990.00		
	จันทันเหล็ก C 100x50x.20x3.2	11.00	ท่อน	841.00	9,251.00		-	9,251.00		
	อะไหล่ คง C125x50x.20x3.2	4.00	ท่อน	1,046.00	4,184.00		-	4,184.00		
	รวมยอดยกไป							88,613.04		

ແມ່ນ ໗5.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

โครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติแบบป่าแก่ง 5.00 น. ยาว 6.00 น.

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ตะโกละ อ.ปะเหลียง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 167/2560 ลว. 13 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							160817.04	
6	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200	200.00	1,700.00	
	สายไฟ 2x2.5/1.5 GSQMMVAF	1.00	ม้วน	1,800.00	1,800.00		-	1,800.00	
	สายไฟ THM 16 SQ VIM	1.00	ม้วน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W	2.00	ชุด	250.00	500.00		-	500.00	
	สวิตช์ ปิค เบ็ด	2.00	ชุด	50.00	100.00		-	100.00	
	ปลั๊กเสียบ	3.00	ชุด	50.00	150.00		-	150.00	
7	งานสี				-		-	-	
	สีน้ำพาสเทลทาภายใน	50.00	ตร.ม.	40.00	2,000.00	40.00	2,000.00	4,000.00	
	สีน้ำพาสเทลทาทาภายนอก	36.00	ตร.ม.	45.00	1,620.00	40.00	1,440.00	3,060.00	
8	งานระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	พัดลมดูดอากาศขนาด 8"	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU ชนิดแขว	1.00	เครื่อง	36,000.00	36,000.00		-	36,000.00	37,100.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							174,127.04	