

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหว้า ม.๓ ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- งานปรับเกรดพื้นทาง จำนวน ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสื่อ พูนสุวรรณ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายอิลวา ดลล่ำเด๊ะ	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวนุรีซัน สะดียามู	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทร(073)470242

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายหัวหว้า

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,353,197.10	1.3347	1,806,112.17	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย....0...%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
					- เงินประกันผลงานหัก..0.%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,806,112.17	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,800,000.00	
	(ตัวอักษร)(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)			1,800,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 127/2560 ลว.29 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครา ดลล่าเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรีชน สะดียามู)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 127/2560 ลว. 29 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	คอนกรีต 1/2/4	ลบ.ม.	330.00	0.00	0	436.00	143,880.00	143,880.00
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ลบ.ม.	2,217.00	155.00	343,635.00	-	-	343,635.00
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	178.00	467.00	83,126.00	-	-	83,126.00
3	หิน	ลบ.ม.	359.00	934.00	335,306.00	-	-	335,306.00
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	165.00	467.00	77,055.00	-	-	77,055.00
	งานชั้นรองพื้นทาง				-			-
5	ลูกรังเสริมคันทาง หน้าเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	440.00	280.00	123,200.00	-	-	123,200.00
	งานเหล็กเสริม				-			-
6	ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. @0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,200.00	30.00	66,000.00	5.00	11,000.00	77,000.00
7	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	เส้น	82.00	626.00	51,332.00	-	-	51,332.00
8	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	กก.	1,848.00	0.00	-	3.40	6,282.95	6,282.95
	งานไม้แบบ				-			-
9	ไม้แบบ 1" * 6" * 4 ม.	ลบ.ฟ.	45.14	250.00	11,286.00	133.00	6,004.15	17,290.15
	งานท่อระบายน้ำ มอก. (ชั้น 3)				-			-
10	ท่อ คสล. Dia 40 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
11	ท่อ คสล. Dia 60 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
12	ท่อ คสล. Dia 80 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
13	ท่อ คสล. Dia 100 cm.	ท่อน	-	0.00	-	-	-	-
	วัสดุอื่นๆ				-			-
14	แอสฟัลท์	ลิตร	110.00	14.00	1,540.00	-	-	1,540.00
15	ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	95.00	730.00	69,350.00	-	-	69,350.00
16	ค่าแรงงานปรับเกรดพื้นทาง	ตร.ม.	2,200.00	0.00	-	11.00	24,200.00	24,200.00
	งานประเภทเหมาจ่าย				-			-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	0.00	-	-	-	-
18	ค่าวัสดุบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	-	0	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,353,197.10