

## ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

### งานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ 2564

#### 1. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ 2564

#### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

2.2 เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

#### 3. ขอบเขตของงาน

โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ 2564 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง หรือมอบหมายตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง หากมีข้อที่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตงาน ผู้เสนอราคาจะขอเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

#### 4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบผู้ค้ากับภาครัฐ

#### 5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

##### - งานดินชุด

- งานดินชุดถมคืบ จำนวน 20.00 ลูกบาศก์เมตร

- ดินถมคืบ จำนวน 68.00 ลูกบาศก์เมตร

/งานคอนกรีต...

-งานคอนกรีตโครงสร้าง

- คอนกรีต 1:2:4 จำนวน 21 ลูกบาศก์เมตร
- คอนกรีต 1:3:5 จำนวน 1.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานไม้แบบ

- ไม้แบบใช้จริง 80% จำนวน 119.00 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้รัดแบบ 30% จำนวน 45.00 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้ค้ำยันท้อง จำนวน 45.00 ลูกบาศก์ฟุต

- งานเหล็ก

- เหล็ก Ø 6 มิลลิเมตร @ 155 เส้น จำนวน 0.34 ตัน
- เหล็กข้ออ้อย Ø 12.00 มิลลิเมตร @ 155 เส้น จำนวน 1.02 ตัน
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 28.00 กิโลกรัม
- ตะปูขนาด 2"- 3" จำนวน 30.00 กิโลกรัม

- งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม

- โถนั่งราบ จำนวน 1.00 อัน
- ท่อส้วมขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน
- ฝาปิดขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 10.00 อัน
- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5 เมตร จำนวน 1.00 ท่อน
- ท่อ PVC ชั้น 8.5 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน
- ข้อต่อ Ø ¾" จำนวน 6.00 อัน
- ข้อต่อตรง Ø ¾" จำนวน 6.00 อัน
- ข้อต่อสามทาง Ø ¾" จำนวน 5 อัน
- ก๊อกน้ำ Ø ¾" จำนวน 2 ตัว
- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 จำนวน 1.00 ท่อน
- ฝาดักขยะ Ø 3" จำนวน 1 ฝา
- ข้อต่อตรงเกลียวใน จำนวน 2.00 อัน
- น้ำยาประสานท่อ จำนวน 2.00 กระป๋อง

- งานโครงสร้างหลังคา (ไม้เนื้อแข็ง) จำนวน 212.00 ตารางเมตร

- ไม้จันทัน 1 1/2" x 5" x 5.00"ม. (42 ท่อน) จำนวน 40.75 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้จันทัน 1 1/2" x 5" x 4.00"ม. (2 ท่อน) จำนวน 0.68 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้จันทัน 1 1/2" x 5" x 3.00"ม. (7 ท่อน) จำนวน 0.51 ลูกบาศก์ฟุต

ไม้...

- ไม้ค้ำยันนอกไก่ 1 1/2" x 5" x 3.00ม. (8 ท่อน) จำนวน 4.10 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้เอกไก่ 2" x 6" x 5.00ม. (4 ท่อน) จำนวน 5.47 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้แป 1 1/2" x 3" 3.00 เมตร (75 ท่อน) จำนวน 28.08 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้แป 1 1/2" x 3" 3.50 เมตร (6 ท่อน) จำนวน 2.15 ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้เชิงชายฉลุลาย 1" x 8" จำนวน 56.00 เมตร
- ไม้ปัดนกดฉลุลาย 1" x 8" จำนวน 14.00 เมตร
- ไม้กลึงหัวจั่ว Ø 3" จำนวน 2.00 ท่อน
- กระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 212.00 ตารางเมตร
  - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.50 เมตร จำนวน 98.00 แผ่น
  - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร จำนวน 294.00 แผ่นงาน
  - ครอบสัน จำนวน 56.00 แผ่น
  - ครอบข้าง จำนวน 32.00 แผ่น
  - ตะปูเกลียวขนาด 3" จำนวน 3 ตัว
- งานฝ้าเพดาน
  - ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.30 x 0.60 เมตร จำนวน 204.00 ตารางเมตร
  - ผนังฉาบปูน จำนวน 125.00 เมตร
- กระเบื้องปูพื้น
  - กระเบื้องปูพื้น 12"x12" จำนวน 50 ตารางเมตร
  - กระเบื้องปูผนัง 8"x8" จำนวน 15.00 ตารางเมตร
  - ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องหนา 3 ซม. จำนวน 50 ตารางเมตร
  - ปูนยาแนวจำนวน 10 ถุง
- งานประตู - หน้าต่าง
  - ป1 น1 บานประตูบานเดียว ขนาด 0.90x2.00 กรอบบานหน้าต่างขนาด 2.10x2.10 พร้อมกรอบบานอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1.00 ชุด
  - ป2 ประตู PVC พร้อมบานขนาด 0.80 เมตร พร้อมกรอบบานอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1.00 ชุด
  - น1 หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 2.10x 1.15 เมตร พร้อมกรอบบาน พร้อมกรอบบานอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3.00 ชุด
- งานไฟฟ้า จำนวน 9.00 จุด
  - สายไฟขนาด 2x 1.15 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1.00 ม้วน
  - สายไฟขนาด 2x 2.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1.00 ม้วน
  - หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 18 W พร้อมขา จำนวน 8 ชุด
  - เต้ารับ จำนวน 5.00 อัน

- สวิตช์ไฟฟ้า จำนวน 5.00 อัน
- กิ๊บรัดสายไฟพร้อมตะปูตอก จำนวน 1 กล่อง
- แอร์ติดตั้งผนังขนาด 1,500 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง
- งานทาสี
  - สีน้ำอะคริลิก จำนวน 500.00 ตารางเมตร
  - สีน้ำมัน จำนวน 15.00 ตารางเมตร
- งานป้าย
  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

#### 6. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

#### 7. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

7.1 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 2 งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบรายการตามที่  
อบต.กำหนด พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 692,800.- บาท (-เงินหักแสนเก้าหมื่นสองพัน  
แปดร้อยบาทถ้วน-)

7.3 ราคาากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 692,000.- บาท (-เงินหักแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

#### 8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

#### หมายเหตุ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ  
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรสารหมายเลข 073-470240

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ  
ได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(ลงชื่อ)

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน