

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายต้นประตู่ ยาว 230 เมตร

หมู่ที่ 1 ตำบลปลูกลาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายต้นประตู่ ยาว 230 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลปลูกลาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อรองรับการระบายน้ำเสียจากครัวเรือน

2.2 เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังเฉียบพลันในกรณีที่ฝนตก

3. ขอบเขตของงาน

ก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายต้นประตู่ ยาว 230 เมตร ณ หมู่ที่ 1 ตำบลปลูกลาง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 พร้อมบ่อพักยาว 230 เมตร

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง หรือมอบหมายตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง หากมีข้อที่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตงาน ผู้เสนอราคาจะขอเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา,นิติบุคคล, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบผู้ค้ากับภาครัฐ

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

- งานดินขุด

- ดินขุดด้วยเครื่องจักรเล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำอัดแรงมอก.ชั้น5 ขนาดØ 0.40 เมตร

- งานดินถม
 - หินคลุก จำนวน 85 ลูกบาศก์เมตร
- งานบ่อพักคอนกรีต
 - คอนกรีต 1:2:4 จำนวน 5 ลูกบาศก์เมตร
 - เหล็กกลมขนาด Ø 9 มม.(65เส้น) จำนวน 0.33 ตัน
 - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 7 กิโลกรัม
 - ดัด ตัดผูกเหล็ก จำนวน 0.33 ตัน
- งานไม้แบบจำนวน 15 ตารางเมตร
 - ไม้แบบใช้จริง 50 % จำนวน 7.50 ลูกบาศก์ฟุต
 - ไม้คร่าวรับแบบ 30 % จำนวน 4.50 ลูกบาศก์ฟุต
 - ตะปู 2"-3" จำนวน 4 กิโลกรัม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

7.1 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 1 งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบรายการตามที่
อบต.กำหนด พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 320,000.- บาท (-เงินสามแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน-)

7.3 ราคาากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 320,000.- บาท (-เงินสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

หมายเหตุ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรสารหมายเลข 073-470240

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ
ได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(ลงชื่อ)

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน