

## ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

### 1. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

### 3. ขอบเขตของงาน

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง หรือมอบหมายตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง หากมีข้อที่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตงาน ผู้เสนอราคาจะขอเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มอีก ไม่ได้

### 4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบผู้ค้ากับภาครัฐ

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

- งานโครงสร้าง

- งานฉาบปูนต่อ(เบา) จำนวน 280 ตารางเมตร
- ดินชุดถมกลับ จำนวน 59.04 ลูกบาศก์เมตร
- ทรายม จำนวน 179 ลูกบาศก์เมตร
- ทราหยาบรองพื้น จำนวน 2 ลูกบาศก์เมตร
- คอนกรีตหยาบ จำนวน 1 ลูกบาศก์เมตร
- คอนกรีต (240 ksc) จำนวน 54.15 ลูกบาศก์เมตร
- เหล็ก RB 6 mm. จำนวน 0.352 ตัน
- เหล็ก RB 9 mm. จำนวน 0.266 ตัน
- เหล็กวายุเมท ศก. 4.0 มม. ขนาด 0.20\*0.20 มม. จำนวน 280 ตารางเมตร
- ไม้แบบ จำนวน 64.05 ตารางเมตร
- ไม้เคร่า จำนวน 19.21 ตารางเมตร
- ค่าแรง จำนวน 183.00 ตารางเมตร
- ตะปู จำนวน 45.00 กิโลกรัม
- ลวดผูกเหล็ก จำนวน 54.00 กิโลกรัม
- เสาลเหล็กกลม Ø 6" หนา 4.5 มม. (107 กก.) จำนวน 14.00 ท่อน
- น็อตยึดขนาด Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม.จำนวน 60 ตัว
- แผ่นเหล็กขนาด 200\*200\*12 มม. (11.16กก.) จำนวน 30.00 แผ่น

- งานโครงหลังคา

- เหล็กกลม 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.(41กก.) จำนวน 45.00 ท่อน
- เหล็กกลม 2 นิ้วหนา 2.3 มม.(20กก.) จำนวน 89.00 ท่อน
- เหล็กกลม 1.5 นิ้วหนา 2.3 มม. (16กก.) จำนวน 34.00 ท่อน
- เหล็กตัวซี 100\*50\*20\*3.2 มม.(34กก.) 56 ท่อน
- แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม. จำนวน 400.84 ตารางเมตร
- ฝ้าครอบมุม 6 นิ้ว จำนวน 36 เมตร
- ตะปูเกลียว 2" จำนวน 10 กล่อง

- งานผนัง

- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น จำนวน 72.00 ตารางเมตร
- ทับหลัง คสล. จำนวน 28.00 เมตร
- ผ1 ฉาบปูนเรียบ จำนวน 144 ตารางเมตร
- ฉาบเสาคาน จำนวน 14.00 ตารางเมตร

- งานพื้น

- พื้นขัดมันเรียบ สี จำนวน 280.00 ตารางเมตร

- งานทาสี

- ทาสีมัน จำนวน 712 ตารางเมตร

- งานประตู่

- ป1 จำนวน 2 ชุด

- งานไฟฟ้า

- โคมไฟลู่ออเรสเซนส์ ขนาด 2\*36 วัตต์ จำนวน 16 ชุด
- สวิตช์ จำนวน 16 ชุด
- งานติดตั้ง จำนวน 32.00 ชุด
- ตู้ควบคุม พร้อมเซฟตี้สวิตช์ จำนวน 1 ชุด
- สายไฟฟ้า จำนวน 3 ม้วน
- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

- งานเบ็ดเตล็ด

- ค่ารถเครน จำนวน 1 งาน
- ค่าเช่านังร้าน จำนวน 8 ชุด

- งานสุขภิบาล

- ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อน
- ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน
- ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ท่อน
- ถังบำบัดไม่มีระบบปรับอากาศ ขนาด 1800 ลิตร จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ยึดท่อ จำนวน 2 ชุด

- งานสุขภัณฑ์

- โถส้วมนั่งราบ พร้อมฟลัชวาล์ว จำนวน 2 ชุด
- อ่างล้างหน้าแบบฝักเอนเตอร์ จำนวน 2 ชุด
- กระจกเงาแบบติดผนัง จำนวน 2 ชุด
- สายฉีดชำระชนิดสายอ่อน จำนวน 2 ชุด
- ที่ใส่สบู่ จำนวน 2 ชุด
- ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 2 ชุด
- รวแขวนผ้าสแตนเลส จำนวน 2 ชุด

- งานป้าย

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

7.1 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 1 งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบรายการตามที่  
อบต.กำหนด พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 1,400,000.- บาท ✓  
(-เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-) ✓

7.3 ราคาากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 1,400,000.- บาท (-เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-) ✓

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

หมายเหตุ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ  
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรสารหมายเลข 073-470240

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ  
ได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(ลงชื่อ)

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ