

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง
หมู่ที่ 1 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง หมู่ที่ 1 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

3. ขอบเขตของงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะมะขง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลปูลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลูกตั้งไหลทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

หมายเหตุ ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง หรือมอบหมายตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง หากมีข้อที่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตงาน ผู้เสนอราคาจะขอเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา,นิติบุคคล, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบผู้ค้ากับภาครัฐ

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

- งานดิน

- งานปรับเกรดบดอัดคันทางเดิม 600.00 ตารางเมตร
- ทรายนยาบ 30.00 ลูกบาศก์เมตร
- งานลูกรังไหลทาง 30.00 ลูกบาศก์เมตร
- งานหินคลุกปรับระดับ 11.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานคอนกรีต

- งานคอนกรีต ค.2 90.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานเหล็ก

- เหล็กตะแกรงวางยเมทขนาด Ø4 มิลลิเมตร @ 0.25× 0.25 เมตร 600.00 ตารางเมตร
- เหล็กกลมขนาด Ø15 มิลลิเมตร (12 เส้น) @ 0.17 ต้น
- ตะปู 2" - 3" 9 กิโลกรัม
- ท่อ PVC ขนาด 3/4" 2 ท่อน

- งานไม้แบบ 45.00 ตารางเมตร

- ไม้แบบใช้จริง 30% 14.00 ลูกบาศก์กราฟ
- ไม้ค้ำยัน 10% 5.00 ลูกบาศก์กราฟ

- งานแอสฟัลท์รอยต่อ

- แอสฟัลท์ 10.00 ลิตร

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

7.1 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 1 งวด เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบรายการตามที
อบต.กำหนด พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 400,000.- บาท (-เงินสี่แสนบาทถ้วน-)

7.3 ราคาากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 400,000.- บาท (-เงินสี่แสนบาทถ้วน-)

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

หมายเหตุ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรศัพท์หมายเลข 073-470242

โทรสารหมายเลข 073-470240

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ
ได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ