



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ที่ 73403 /

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายสายเชื่อมูหลง - บาดาเยะนอ
(ต่อจากเดิม) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะที่ 050/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเชื่อมูหลง - บาดาเยะนอ
(ต่อจากเดิม) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโล๊ะกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลาง
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายเชื่อมูหลง - บาดาเยะนอ (ต่อจากเดิม) มีมติเห็นชอบในวงเงิน 400,000.- บาท
(-เงินสี่แสนบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนด
จ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และปร.5 แนบท้ายรายละเอียด ดังนี้
จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายเชื่อมูหลง - บาดาเยะนอ (ต่อจากเดิม) ณ หมู่ที่ 5
ตำบลตะโล๊ะ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.30 เมตร ตามแบบแปลน ที่
อบต.ตะโล๊ะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณิกานต์ ขุนเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอารียา จันทรสว่าง)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

.....
.....

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเชื่อมหลง-บาตะเยะนอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 050/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	คำนวณก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	293,676.14	1.3624	400,104.37	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			400,104.37	
	คิดเป็นเงินเพียง			400,000.00	
	คิดเป็นเงิน (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)			400,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวณิกานต์ ขุนเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอารียา จันทรสว่าง)

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน้าที 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สตร.	จำนวนเงิน บาท/สตร.	หน่วยละ บาท/สตร.	จำนวนเงิน บาท/สตร.	บาท/สตร.		
1	งานดินชุด งานถางป่าเปิดหน้าดินพร้อมบดอัด ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบดอัด	1,400.00	ตร.ม.	-	-	10.96	15,344.00	15,344.00	ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-32.99 บาท	
		990.00	ลบ.ม.	180.00	178,200.00	-	-	178,200.00		
		378.00	ลบ.ม.	245.83	92,923.74	-	-	92,923.74		
		15.00	ท่อน	420.56	6,308.40	60.00	900.00	7,208.40		
2	งานท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น5)				-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
รวมค่างานต้นทุน									293,676.14	
สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์										